

F1133_C12351 - "Fabrication et mise en œuvre des palplanches de béton"

00:00:01	Titre : 'Fabrication et mise en œuvre des palplanches de béton' 'Prise de vues & technique du son de Paul Pichonnier'
00:00:14	Des ouvriers pelletent du béton dans une bétonnière près du chantier au Botanique. L'église du Gesù se situe en arrière-plan.
00:00:33	Des ouvriers torsadent des fers à béton.
00:00:39	Le coffrage en fers à béton est prêt à être comblé.
00:00:44	Le béton est versé dans le coffrage à l'aide de brouettes et réparti uniformément.
00:01:01	Les ouvriers déplacent les palplanches finies sur des chariots sur rails.
00:01:23	Un marteau-pilon pneumatique enfonce les palplanches dans le sol avec une masse de choc.
00:02:37	Vue sur le chantier et une série de palplanches déjà enfoncées.
00:02:49	Titre : 'O.N.J. N.B.V.' projeté sur 4 voies parallèles.
00:02:53	Image de fin.
00:03:15	Musique de fin.