



TERTRE - HERSTRUCTURERING - VERVOLG

In ons vorig nummer hebben wij erover gesproken.

Een korte samenvatting daarvan : De cokesfabriek herstructureert haar ontvangstinstallaties.

Over minder dan een jaar zal de steenkool op Fads-wagenstellen aankomen en zal door de zwaartekracht gelost worden in een kuil van 60 m³.

Op de foto onderscheidt men drie zones.

Vóór de opslagsilo's vormen de vier, paarsgewijs gegroepeerde, tips de eerste zone.

In zone 2 bevindt zich de rangeer- en uitwijksporenbundel, vóór het punt waar het verbindingsspoor begint.

Zone drie wordt gevormd door het huidige opslagterrein.

Wat zal er gebeuren ?

1. Eerst wordt de huidige sporenbundel opgebroken die plaats maakt voor de ontvangkuil. Terzelfdertijd gebeurt er een zodanige aanpassing dat de aanvoer van de goederen niet verstoord wordt.

2. Zone 3 wordt aangepast : opslag en sporen.

3. De kuil wordt gegraven en er worden transportbanden geïnstalleerd die naar de silo's lopen.

4. Aanleg van de nodige sporen.

5. De tips worden afgebroken en nu volgen de laatste aanpassingen.

Thans bevinden wij ons in het eerste stadium van dat werk. In zone 1 is men bezig met het effenen van het terrein en het opbreken van de uitwijksporen.

Die werken zijn weinig spectaculair maar zeer belangrijk, omdat ze de bulldozers toelaten 600 m³ grond weg te voeren alvorens mechanische inrichtingen door specialisten ter zake worden geplaatst.

